工事数量総括表

工事名	令和6年度 志賀中野有料道路 舗装修繕工事 中野市 七瀬					事 業 区 分 維持改良費 工 事 区 分 舗装	
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量			摘要
舗装修繕工事		t=3cm L=350m W=7.5m A=2600m2					
舗装工							
オーバーレイ	Ľ.						
	表層工	再生密粒度As13F t=3cm 7.5m×350m≒2600	m 2	2600			実数量により変更対象
区画線工							
	ペイント式 実線15cm	外側線 全ての費用	m	740			
	ペイント式 実線30cm	中央線(黄) 全ての費用	m	380			
	ペイント式 矢印・記号	15cm換算 全ての費用	m	8			
	色替え作業	白→黄色	□	1			
安全管理工	Ľ						
	交通誘導管理員A		人日	5			
	交通誘導管理員B		人日	20			

