

工 事 番 号															
常務理事		理 事				管理課長		所 長				審査者		設計者	
令和6年度 志賀中野有料道路 建築物等撤去工事												閲覧設計書			
中野市栗林															
設 計 大 要								施 行 方 法				請 負			
建築物等撤去工 料金所撤去 一式 渡り廊下撤去 一式								施 行 方 法				日 間			
								起 工 予 定 年 月 日				令和 7 年 2 月 10 日			
								竣 工 予 定 年 月 日				令和 7 年 8 月 8 日			
								契 約 保 証 方 法				金銭的保証			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」等の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 							

積算条件等

工事名	令和6年度 志賀中野有料道路 建築物等撤去工事
工事箇所名	中野市栗林
単価適用日	令和6年10月28日 週休2日工事に係る経費の補正単価適用
建設物価・積算資料	令和6年11月号
土木コスト情報・土木施工単価	当年秋号
前払率(%)	40
契約保証方法	金銭的保証
週休2日補正	発注者指定型
その他	建設工事早期契約制度の適用工事です

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
	総 括 表						
B	電気設備工事		1	式			
C	解体撤去工事		1	式			
D	復旧工事		1	式			
	直接工事費 計						
A	共通仮設費（積上げ計上分）		1	式			
A'	共通仮設費（率計上分）	工期6ヶ月（実質4ヶ月）	1	式			（公共工事積算基準による）
	純工事費 計						
E	現場管理費		1	式			（公共工事積算基準による）
	工事原価 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考	
F	一般管理費		1	式			(公共工事積算基準による) 端数切捨て	
	工事価格							
		※工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額：				円		
	消費税等相当額	10%						
	総 合 計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
A	共通仮設工事						
	[共通仮設費]	積上げ					
	出入口ゲート	シートゲートW3.6m×H4.5m・6ヶ月	1	箇所			コ情P102
	仮囲い	成形鋼板・H=2m・6ヶ月	86	m			コ情P102
	仮囲い	シート張り・H=2m・6ヶ月	45	m			コ情P102
	道路規制区画	カラーコーン・コーンバー区画	126	m			公表単価
	交通誘導員	交通誘導警備員A	40	人			労務費×1.05（週2補正） 有効3桁（四捨五入）
	交通誘導員	交通誘導警備員B	40	人			労務費×1.05（週2補正） 有効3桁（四捨五入）
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
B	電気設備工事						
1	既設電灯・動力電源切離し作業		1	式			
	既設電灯・動力電源切離し作業 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
1	直接仮設工事						
	<①工区>						
	くさび緊結式足場	W900 手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	390	m ²			公表単価
	垂直養生(防音シート張)	材工共・架け払い	390	m ²			公表単価
	資材運搬費	6 t ユニック	2	回			公表単価
	<②工区>						
	くさび緊結式足場	W900 手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	390	m ²			公表単価
	垂直養生(防音シート張)	材工共・架け払い	390	m ²			公表単価
	資材運搬費	6 t ユニック	2	回			公表単価

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
	<③工区>						
	くさび緊結式足場	W900 手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	440	m ²			公表単価
	垂直養生（防音シート張）	材工共・架け払い	440	m ²			公表単価
	資材運搬費	6 t ユニック	2	回			公表単価
	重機運搬費	0.8m ³ クラス	2	回			公表単価
	重機運搬費	0.5m ³ クラス	2	回			公表単価
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	備 考
3	料金所解体工事					
	鉄骨造平屋建上屋解体	人力及び機械解体 ①工区、②工区、③工区の 3段階工事	660	m ²		公表単価
	25 t クレーン	オペレーター共	18	日		公表単価
	高所作業車	10m以下	24	日		公表単価
	ブース撤去	4500×1400	2	基		公表単価
	その他 機械類、機材類撤去		1	式		公表単価
	アイランド撤去	32m×2m GL下500まで解体(鉄骨造基礎共)	3	カ所		公表単価
	アイランド撤去	32m×1m GL下500まで解体(鉄骨造基礎共)	2	カ所		公表単価
	上記 アイランド 廻りカッター入れ	コンクリート舗装 t 250	349	m		公表単価
	小 計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
4	付帯設備撤去工事						
	観光案内板撤去	プラ擬木製 W4200 H4000 アップ 照明器具共	1	式			公表単価
	掲示板撤去	アルミ製 W1730 H2140	1	式			公表単価
	灰皿撤去	450×450 H1160	2	基			公表単価
	水飲み場撤去	周囲 プラ擬木共	1	式			公表単価
	木造物置撤去	850×1800×2330	2	棟			公表単価
	外灯撤去	H=4400 程度 基礎共	1	基			公表単価
	トイレ前ポール看板	H=2000 程度 基礎共	1	基			公表単価
	樹木伐採-高木	高木 H6000程度	2	本			公表単価
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	備 考
5	産廃 積込・運搬・処分費					
	<積込費>					
	金属類		122.6	t		公表単価
	その他 発生材		253	m ³		公表単価
	<運搬費>					
	金属くず		122.6	t		公表単価
	コンクリートがら		242	m ³		公表単価
	廃プラスチック		5	m ³		公表単価
	ガラス・陶磁器くず		0.4	m ³		公表単価
	木くず		6	m ³		公表単価

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
	<処分費>						
	金属くず		122.6	t			公表単価 処分費等
	コンクリートがら		324	m ³			公表単価 処分費等
	廃プラスチック		57	m ³			公表単価 処分費等
	ガラス・陶磁器くず		2	m ³			公表単価 処分費等
	木くず		7	m ³			公表単価 処分費等
			処分費計				
	小 計						処分費等計

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
D	復旧工事						
		[料金所アスファルト舗装復旧工事]					
	①工区	L=36. アイランド撤去ヶ所					
	不陸整正	補足材なし	137	m ²			公表単価
	路盤工	t 450 RC碎石使用	137	m ²			公表単価
	表層工	再生密粒度 t=5	137	m ²			公表単価
	②工区	L=36. アイランド撤去ヶ所					
	不陸整正	補足材なし	137	m ²			公表単価
	路盤工	t 450 RC碎石使用	137	m ²			公表単価
	表層工	再生密粒度 t=5	137	m ²			公表単価
	③工区	L=36. アイランド撤去ヶ所					
	不陸整正	補足材なし	85	m ²			公表単価
	路盤工	t 450 RC碎石使用	85	m ²			公表単価
	表層工	再生密粒度 t=5	85	m ²			公表単価
	運搬雑費		1	式			公表単価
	回送費	3回	1	式			公表単価

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		備 考
	[コンクリート土間工事]						
	渡り廊下 不陸整正	補足材なし	33	m ²			公表単価
	土間下 埋戻し	t150 RC砕石使用	33	m ²			公表単価
	渡り廊下 土間コンクリート復旧工	T=120	33	m ²			公表単価
	運搬雑費		1	式			公表単価
	回送費		1	式			公表単価
	復旧工事 計						