

* * 数量総括表 * *

費目・工種・種別・細別など * * * 本工事費 * * *	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
道路維持		式			
車線切替工		式			
路側防護柵工		式			
ガードレール		m		232	
コンクリート削孔	110以上128mm未満 t=50mm以上200mm未満	孔		24	
コンクリート削孔	110以上128mm未満 t=200mm以上400mm未満	孔		38	
保安用品設置工		式			
クッションドラム設置		基		16	
区画線工		式			
ペイント式区画線		m		600	
ペイント式区画線		m		55	
溶融式区画線		m		420	
区画線消去		m		400	
仮設工		式			
任意仮設工		式			
交通管理工		式		1	

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和6年度白馬長野有料道路 車線切替工事					事業区分	維持改良費
						工事区分	電気設備改修・撤去
工種区分・工種・種別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	適用	
車線切替工							
安全施設工							
ガードレール設置工							
ガードレール設置	Gr-B-4E 土中建込塗装品 ①116.0+②36.0+③40.0+④40.0	m	232				
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ110mm以上128mm未満 t = 50mm以上200mm未満	孔	24				
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ110mm以上128mm未満 t = 200mm以上400mm以下	孔	38				
保安用品設置工							
丸型クッションドラム	φ580mm*820mm（市松）	基	16				
区画線工							
区画線工							
区画線設置	ペイント式（車載式）実線15cm	m	600				
区画線設置	ペイント式（車載式）破線15cm	m	55				
区画線設置	熔融式（ゼブラ）W=45cm	m	420				
区画線消去工							
区画線消去	削取り式	m	400				

