工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
建築物等撤去工							
Ⅰ共通仮設工事							
共通仮設費							
出入口ゲート		ｼｰﾄｹﾞｰﾄW3.6m×H4.5m・6ヶ月	箇所	1			
仮囲い		成形鋼板・H=2m・6ヶ月	m	86			
仮囲い		ｼｰﾄ張り・H=2m・6ヶ月	m	45			
道路規制区画		ｶﾗｰｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ区画	m	126			
交通誘導員		交通誘導警備員A 55日×5/7+7≒46人	人	46			
交通誘導員		交通誘導警備員B 55日×5/7+7≒46人	人	46			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
Ⅱ電気設備工事							
既設電灯・動力電源切離し作業							
料金所電灯盤電源切り離し							
料金所電源切離し		電気室横外部より	式	1			
自動発券機電源切離し		電気室横外部より	式	1			
同上信号線等切離し		電気室横外部より	式	1			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
Ⅲ解体撤去工事							
1.直接仮設工事							
＜①工区＞							
くさび緊結式足場		W900　手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	m2	390			
垂直養生(防音シート張)		材工共・架け払い	m2	390			
資材運搬費		6tユニック	回	2			
＜②工区＞							
くさび緊結式足場		W900　手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	m2	390			
垂直養生(防音シート張)		材工共・架け払い	m2	390			
資材運搬費		6tユニック	回	2			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
＜③工区＞							
くさび緊結式足場		W900　手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	m2	440			
垂直養生(防音シート張)		材工共・架け払い	m2	440			
資材運搬費		6tユニック	回	2			
重機運搬費	0.8㎥クラス		回	2			
重機運搬費	0.5㎥クラス		回	2			
		集積まで(分別集積)、人力・機械併用					

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
2.渡り廊下解体工							
鉄骨造平屋建							
鉄骨造平屋解体		切離し・手直し共	m2	26			
土間・基礎撤去		土間 t150 基礎GL下500まで撤去	m2	33			
上記 土間周囲ｶｯﾀｰ入れ		土間 t150 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t150	m2	31			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
3.料金所解体工事							
鉄骨造平屋建上屋解体		人力及び機械解体	m2	660			
25tクレーン		オペレーター共	日	18			
高所作業車		10m以下	日	24			
ブース撤去		4500×1400	基	2			
その他　機械類、機材類撤去			式	1			
アイランド撤去		32m×2m GL下500まで解体(鉄骨造基礎共)	ヵ所	3			
アイランド撤去		32m×1m GL下500まで解体(鉄骨造基礎共)	ヵ所	2			
上記 ｱｲﾗﾝﾄﾞ廻りｶｯﾀｰ入れ		コンクリート舗装t250	m	349			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
4.付帯設備撤去工事							
観光案内板撤去		プラ擬木製 W4200　H4000　ｱｯﾌﾟ照明器具共	式	1			
掲示板撤去		アルミ製 W1730　H2140	式	1			
灰皿撤去		450×450　H1160	基	2			
水飲み場撤去		周囲　プラ擬木共	式	1			
木造物置撤去		850×1800×2330	棟	2			
外灯撤去		H=4400 程度 基礎共	基	1			
トイレ前ポール看板		H=2000 程度 基礎共	基	1			
樹木伐採-高木		高木 H6000程度	本	2			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
5.産廃　積込・運搬・処分費							
＜積込費＞							
金属類			t	122.6			
その他　発生材			m³	253			
＜運搬費＞							
金属くず			t	122.6			
コンクリートがら			m³	242			
廃プラスチック			m³	5			
ガラス・陶磁器くず			m³	0.4			
木くず			m³	6			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
＜処分費＞							
金属くず			t	122.6			
コンクリートがら			m^3	242			
廃プラスチック			m^3	5			
ガラス・陶磁器くず			m^3	0.4			
木くず			m^3	6			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
Ⅳ復旧工事							
1.料金所アスファルト舗装仮復旧							
①工区	L=36. ｱｲﾗﾝﾄﾞ撤去ヶ所						
不陸整正		補足材なし	㎡	137			
路盤工		t450 RC砕石使用	㎡	137			
表層工		再生密粒度　t=5	㎡	137			
②工区	L=36. ｱｲﾗﾝﾄﾞ撤去ヶ所						
不陸整正		補足材なし	㎡	137			
路盤工		t450 RC砕石使用	㎡	137			
表層工		再生密粒度　t=5	㎡	137			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
③工区							
不陸整正		補足材なし	㎡	85			
路盤工		t450 RC砕石使用	㎡	85			
表層工		再生密粒度　t=5	㎡	85			
運搬雑費			式	1			
回送費		3回	式	1			

工　事　数　量　総　括　表

工事名	令和6年度　志賀中野有料道路　建築物等撤去工事　　中野市栗林	事業区分	維持改良費
		工事区分	建築

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算　出　式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
2.コンクリート土間工事							
渡り廊下 不陸整正		補足材なし	㎡	33			
土間下 埋戻し		t150 RC砕石使用	㎡	33			
渡り廊下 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工		T=120	㎡	33			
運搬雑費			式	1			
回送費			式	1			